

# 九江市发展和改革委员会

九发改设审字〔2020〕433号

---

## 关于二马路道路改造工程初步设计的 批 复

九江市城市管理局：

经你局同意由市市政公用设施管理局报来的《关于申请九江市二马路道路改造工程初步设计审查的报告》（市政项字〔2020〕31号）及初步设计文本（九江市城市规划市政设计院编制）收悉。我委于2020年7月20日在市工程咨询中心组织有关专家对该项目初步设计进行了审查，依据《关于二马路道路改造工程项目可行性研究报告的批复》（九发改投资字〔2020〕328号）有关要求和专家组审查意见，设计单位对文

本进行了修改。经研究原则同意修改后的初步设计，现就有关事项批复如下：

### 一、建设地点

工程位于九江市经开区，呈南北走向，北起浔阳西路，南至龙开河路。

### 二、建设规模及主要建设内容

改造道路全长 506.49 米，路面宽 6-8 米。主要改造内容为道路工程、排水工程、标线工程等。

### 三、技术标准及设计技术指标

道路等级：城市支路

设计速度：20 公里/小时

路面设计标准轴载：BZZ-100

交通等级：轻型交通量

路面结构：沥青混凝土

路面结构设计年限：10 年

### 四、路基、路面设计

原则同意修改后的路基、路面设计，车行道采用沥青混凝土路面结构，结构总厚度为 30 厘米，具体为 4 厘米（AC-20C）沥青混凝土下面层+沿缝贴防裂贴并同步铺玻璃纤维经编土工布+20 厘米厚 C30 水泥混凝土基层。

本工程为老路改造，道路两侧无拓宽条件，改造道路横断

面与现状保持一致。

下阶段应根据专家组意见和地质勘察报告,并在确保安全的前提下继续对道路和排水等工程优化设计,以利投资。

### 五、排水及标线设计

原则同意修改后的排水及标线工程设计。

### 六、工程概算

经核定,二马路道路改造工程总概算为 673.11 万元(详见附件)。

此复

附件:二马路道路改造工程概算核定表

九江市发展和改革委员会

2020年8月4日

---

抄送:市财政局、市审计局、市住建局、市统计局、市市政局

九江市发展和改革委员会办公室

2020年8月4日印发

附件

## 二马路道路改造工程概算核定表

序号	工程费用名称	金额(万元)	备注
一	建筑安装工程费用	621.20	
1	道路改造工程	251.11	
2	排水改造工程	358.03	含 cctv 监测费
3	标线恢复	1.64	
4	交叉口预埋管道	10.42	
二	工程建设其他费用	32.30	
1	建设单位管理费	6.21	一×1.0%
2	勘察设计费	15.53	一×2.5%
3	工程监理费	7.45	一×1.2%
4	招标代理费	3.11	
三	预备费	19.61	(一+二)×3.0%
	工程总概算	673.11	